

**Dodatek č.1 ke
Smlouvě o dílo
č. : S14-055-0074**

na akci:

**Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci
Staňkovice a Ostašov**

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Obec Staňkovice**
se sídlem: Staňkovice 30
285 04 Uhlířské Janovice
tel.: 327 542 212, 728 157 879
ous@mujibox.cz

Zastoupený:
ve věcech smluvních: Jaroslav Urban, starosta
ve věcech plnění a převzetí díla: Jaroslav Urban, starosta

IČ: 00236446
DIČ: CZ00236446 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.úctu: 000000-0010526161/0100

a

1.2 Zhotovitel: **SILMEX s.r.o.**
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

fakturační a korespondenční adresa: Klejnarská 92
280 02 Kolín IV
tel.,fax: 321 712 832
info@silmex.cz

Zastoupený: jednatelem Ing. Františkem Fryšem

Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Ing. Milanem Štěrbou, na základě plné moci
ve věcech technických: Davidem Špátou, stavbyvedoucím
IČ: 48951081
DIČ: CZ48951081

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
č.úctu: 513709584/0600

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele S14-055-0074 ze dne 13.8.2013 (dále jen „Smlouva“), kterým se mění, upravují nebo doplňují tyto články Smlouvy:

4. Sjednaná doba pro provedení díla.

4.1 Zhotovitel stavební práce provede:

zahájení staveních prací: 14. 08. 2013
dokončení stavebních prací : 20. 12. 2013
oprava komunikace po překopech 15. 05. 2014

4.2 V případě, že v dohodnutých termínech nastanou nevhodné klimatické podmínky pro splnění technologických postupů - vytrvalý déšť, sněžení, pokles teplot pod hodnotu 0°C , není zhotovitel v prodlení s termínem plnění a termín dokončení díla se tím posouvá o počet dní, kdy tyto nevhodné podmínky trvaly.

5. Cena za dílo.

5.1 Dohodnutá cena za dílo dle zák.č. 526/90 Sb. o cenách činí:

5.1.1. Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci Staňkovice	775 034,54 Kč
5.1.2. Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci Ostašov	327 798,34 Kč
5.2.1 Vícepráce Staňkovice	121 582,09 Kč
5.2.2 Vícepráce Ostašov	15 948,91 Kč
5.2.3 Ostašov – rozšíření vjezdu ke Kašparovi	11 918,50 Kč
5.2.4 Ostašov – prodloužení zatrubnění	112 196,65 Kč
5.2.5 Oprava kanalizace	49 817,23 Kč
5.2.6 Staňkovice – zatrubnění příkopu směr Mirošovice	17 786,65 Kč
5.2.7 Staňkovice - Oprava po překopu	59 175,30 Kč
5.2.8 Staňkovice - Překop směr Mirošovice	10 959,19 Kč

Cena celkem bez DPH 1 502 217,40 Kč

DPH 21 % 315 465,65 Kč

Cena celkem vč. DPH 1 817 683,05 Kč

5.2 Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit dohodnutou cenu v těchto případech:

- bude-li objednatelem požadována změna předmětu, technického řešení a podmínek dodávky
- dojde-li k méně/vícepracím, které vzniknou v průběhu stavby po vzájemné dohodě vyhotovené písemně.

5.3 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude dopočtena a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

9 Závěrečná ujednání.


- 9.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé obchodním zákoníkem. V případě vzniku sporů se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady "dobré vůle". Pokud jednání smluvních stran v takových případech nebude úspěšné, rozhodne spor soudní znalec, případně soud.
- 9.2. Tato smlouva může být oboustranně měněna písemnými dodatky, a to se souhlasem druhé strany.
- 9.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

ve Staňkovicích dne 21.11.2013

v Kolíně dne 21.11.2013

Objednatel:




Jaroslav Urban
starosta obce
obec Staňkovice

Zhotovitel:

SILMEX s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
IČO: 489 51 081 DIČ: CZ48951081


Ing. Milan Štěrba
jednající na základě plné moci
SILMEX s.r.o.

SILMEX s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DEŠŤOVOU KANALIZACÍ_KOMPLET

Stavba:

Investor: Obec Staňkovice

01 Staňkovice	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce					
1	132202202	Hloubení rýh š přes 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržt	166,50	M3	843,56	140 452,74
2	100003100	Naložení výkopku z horniny tř. 1 až 4	69,20	M3	103,74	7 178,81
3	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	69,20	M3	111,08	7 686,74
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku investora	69,20	M3	15,76	1 090,59
5	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 n	51,25	M3	526,84	27 000,55
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	46,05	M3	84,87	3 908,26
					Celkem :	187 317,69
4	Vodorovné konstrukce					
7	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	20,50	M3	829,53	17 005,37
					Celkem :	17 005,37
8	Potrubí					
8	811391111	D+M Potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop TBH-Q-Z, DN	205,00	M	2 121,74	434 956,70
					Celkem :	434 956,70
9	Ostatní konstrukce a práce					
9	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	4,00	KUS	1 015,43	4 061,72
10	895745124	Uliční vpust TBV-Q	4,00	KUS	7 208,32	28 833,28
11	897878451	D+M Napojení UV svodným potrubím KG DN 160 do dešťové kanalizace	4,00	KPL	2 592,67	10 370,68
12	899874721	D+M Revizní šachta	5,00	KUS	12 800,00	64 000,00
13	995673721	Vytyčení správcí sítě	1,00	KPL	10 000,00	10 000,00
14	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	62,32	T	296,68	18 489,10
					Celkem :	135 754,78
Celkem						775 034,54

Odbytová cena bez DPH:

SILMEX s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DEŠŤOVOU KANALIZACÍ_KOMPLET

Stavba:

Investor: Obec Staňkovice

02	Ostašov					
	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce					
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	20,00	M3	362,79	7 255,80
2	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	20,00	M3	34,08	681,60
3	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 n	25,00	M3	526,84	13 171,00
4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	28,00	M3	84,87	2 376,36
			Celkem :			23 484,76
4	Vodorovné konstrukce					
5	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	10,00	M3	829,53	8 295,30
			Celkem :			8 295,30
8	Potrubí					
6	811391111	D+M Potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop TBH-Q-Z, DN	100,00	M	2 121,74	212 174,00
			Celkem :			212 174,00
9	Ostatní konstrukce a práce					
7	831372193	Napojení betonové trouby na stávající dešťovou kanalizaci	1,00	KUS	2 351,29	2 351,29
8	987875784	D+M Ochranná ocelová mříž (namontována na výtok kanalizace)	1,00	KUS	2 441,08	2 441,08
9	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	2,00	KUS	1 015,43	2 030,86
10	895745124	Uliční vpust TBV-Q	2,00	KUS	7 208,32	14 416,64
11	897878451	D+M Napojení UV svodným potrubím KG DN 160 do dešťové kanalizace	2,00	KPL	2 592,67	5 185,34
12	899874721	D+M Revizní šachta	3,00	KUS	12 800,00	38 400,00
13	995673721	Vytyčení správcí sítě	1,00	KPL	10 000,00	10 000,00
14	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	30,40	T	296,68	9 019,07
			Celkem :			83 844,28
Celkem						327 798,34

Odbytová cena bez DPH:

SILMEX s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DEŠŤOVOU KANALIZACÍ_KOMPLET

Stavba:

Investor: Obec Staňkovice

11 Vícepráce Staňkovice		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
1	Zemní práce				
1	132202202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v nesoudrži	8,25	M3	843,56	6 959,37
2	100003100 Naložení výkopku z horniny tř. 1 až 4	5,75	M3	1,73	9,94
3	162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	5,75	M3	111,08	638,15
4	171201201 Uložení sypaniny na skládku investora	5,75	M3	15,76	90,54
5	175101201 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 n	1,38	M3	526,84	724,41
6	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	1,13	M3	84,87	95,90
				Celkem :	8 518,31
4	Vodorovné konstrukce				
7	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	0,50	M3	829,53	414,77
				Celkem :	414,77
8	Potrubí				
8	811391111 D+M Potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop TBH-Q-Z, DN	5,00	M	2 121,74	10 608,70
9	895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	1,00	KUS	1 015,43	1 015,43
10	895745124 Uliční vpust TBV-Q	1,00	KUS	7 208,32	7 208,32
11	897878451 D+M Napojení UV svodným potrubím KG DN 160 do dešťové kanalizace	1,00	KPL	2 592,67	2 592,67
12	899874721 D+M Revizní šachta	1,00	KUS	12 800,00	12 800,00
				Celkem :	34 225,12
101	ČELO PROPUSTKU				
13	919411111 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	2,00	KUS	3 747,96	7 495,92
				Celkem :	7 495,92
102	VJEZD				
14	564861111 Úprava vjezdů ŠD tl 200 mm	60,00	M2	172,09	10 325,40
				Celkem :	10 325,40
103	OBNOVA KOMUNIKACE PO PŘEKOPECH				

SILMEX s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DEŠŤOVOU KANALIZACÍ_KOMPLET

Stavba:

Investor: Obec Staňkovice

11 Vícepráce Staňkovice

15	566901234	Obnova komunikace po překopech šterkodrtí	46,20 M3	831,52	38 416,22
				Celkem :	38 416,22

104

16	965011111	Demontáž prefabrikovaných základových patek z ŽB	2,00 KUS	761,42	1 522,84
17	174201202	Zásyp jam po dopravních značkách do 500 mm	2,00 KUS	168,26	336,52
18	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	0,25 M3	668,48	167,12
19	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a p	2,00 KUS	846,48	1 692,96
				Celkem :	3 719,44

105 OPRAVA KOMUNIKACE KOLEM ULIČNÍCH VPUSTÍ

20	577143111	Oprava komunikace okolo uliční vpusti	3,00 KUS	1 094,04	3 282,12
				Celkem :	3 282,12

106 ODBOČKA U ČELA

21	897878452	D+M Odbočka u čela	1,00 KUS	4 563,65	4 563,65
				Celkem :	4 563,65

9 Ostatní konstrukce a práce

22	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	35,80 T	296,68	10 621,14
				Celkem :	10 621,14

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

121 582,09

SILMEX s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpois)

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DEŠŤOVOU KANALIZACÍ_KOMPLET

Stavba:

Investor: Obec Staňkovice

12 Vícepráce Ostašov						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
8	Potrubí					
5	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	1,00	KUS	1 015,43	1 015,43
6	895745124	Uliční vpust TBV-Q	1,00	KUS	7 208,32	7 208,32
7	897878451	D+M Napojení UV svodným potrubím KG DN 160 do dešťové kanalizace	1,00	KPL	2 592,67	2 592,67
				Celkem :	10 816,42	
102	VJEZD					
8	564861111	Úprava vjezdů ŠD tl 200 mm	15,00	M2	172,09	2 581,35
				Celkem :	2 581,35	
103	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU					
9	938902111	Čištění příkopů komunikací rypadlem objem nánosů do 0,15 m ³ /n	20,00	M	43,30	866,00
				Celkem :	866,00	
9	Ostatní konstrukce a práce					
10	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	5,68	T	296,68	1 685,14
				Celkem :	1 685,14	
				Odbytová cena bez DPH:	15 948,91	

SILMEX s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DEŠTOVOU KANALIZACÍ_KOMPLET

Stavba:

Investor: Obec Staňkovice

13 Ostašov - Rozšíření vjezdu ke Kašparovi					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	4,13	M3	362,79	1 496,51
2	100003100 Naložení výkopku z horniny tř. 1 až 4	2,79	M3	103,74	289,33
3	162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	2,79	M3	111,08	309,80
4	171201201 Uložení sypaniny na skládku investora	2,79	M3	15,76	43,95
5	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	0,55	M3	84,87	46,68
6	175101201 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 n	0,79	M3	526,84	414,10
				Celkem :	2 600,37
4	Vodorovné konstrukce				
7	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	0,25	M3	829,53	207,38
				Celkem :	207,38
8	Potrubí				
7	811391111 D+M Potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop TBH-Q-Z, DN	2,50	M	2 121,74	5 304,35
				Celkem :	5 304,35
102	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU				
8	938902111 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/n	30,00	M	43,30	1 299,00
				Celkem :	1 299,00
103	OBNOVA KOMUNIKACE PO PŘEKOPECH				
9	566901234 Obnova komunikace po překopec šterkodrti	2,48	M3	819,86	2 029,15
				Celkem :	2 029,15
9	Ostatní konstrukce a práce				
10	998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	1,61	T	296,68	478,25
				Celkem :	478,25
				Odbytová cena bez DPH:	11 918,50

SILMEX s.r.o.

Tiseno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpois)

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DEŠTOVOU KANALIZACÍ_KOMPLET

Stavba:

Investor: Obec Staňkovice

14 Ostašov - Prodloužení zatrubnění		Množství	m.j.	Cena	Celkem
Položka	Text				
1	Zemní práce				
1	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	45,38	M3	362,79	16 461,60
2	100003100 Naložení výkoppku z horniny tř. 1 až 4	6,48	M3	103,74	672,13
3	162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkoppku z horniny tř. 1 až 4	6,48	M3	111,08	719,69
4	171201201 Uložení sypaniny na skládku investora	6,48	M3	15,76	102,11
5	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	30,25	M3	84,87	2 567,32
6	175101201 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 n	8,65	M3	526,84	4 555,06
				Celkem :	25 077,91
4	Vodorovné konstrukce				
7	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	0,28	M3	829,53	228,12
				Celkem :	228,12
8	Potrubí				
8	811391111 D+M Potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop TBH-Q-Z, DN	27,50	M	2 121,74	58 347,85
9	899874721 D+M Revizní šachta	1,00	KUS	12 800,00	12 800,00
				Celkem :	71 147,85
101	ČELO PROPUSTKU				
10	919411111 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	1,00	KUS	3 747,95	3 747,95
11	987875784 D+M Ochranná ocelová mříž (namontována na výtoku kanalizace)	1,00	KUS	2 441,08	2 441,08
				Celkem :	6 189,03
102	ÚPRAVA VJEZDU				
12	564861111 Úprava vjezdů ŠD tl 200 mm	15,00	M2	172,09	2 581,35
				Celkem :	2 581,35
103	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU				
13	938902111 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/n	10,00	M	43,30	433,00

SILMEX s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpois)

Stavba: ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DEŠŤOVOU KANALIZACÍ_KOMPLET

Investor: Obec Staňkovice

14 Ostašov -Prodloužení zadržnění

9	Ostatní konstrukce a práce			Celkem :	433,00
14	995673721	Vytyčení správcí sítí	1,00	KPL	3 000,00
15	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	11,93	T	296,68
				Celkem :	6 539,39
				Odbytová cena bez DPH:	112 196,65

SILMEX s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DEŠŤOVOU KANALIZACÍ_KOMPLET

Stavba:

Investor: Obec Staňkovice

15 Ostašov - Oprava kanalizace					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	21,45	M3	362,79	7 781,85
2	100003100 Naložení výkopku z horniny tř. 1 až 4	3,06	M3	103,74	317,73
3	162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	3,06	M3	111,08	340,22
4	171201201 Uložení sypaniny na skládku investora	3,06	M3	15,76	48,27
5	175101201 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 n	4,09	M3	526,84	2 153,30
6	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	14,30	M3	84,87	1 213,64
				Celkem :	11 855,01
4	Vodorovné konstrukce				
7	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	0,13	M3	829,53	107,84
				Celkem :	107,84
8	Potrubí				
8	811391111 D+M Potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop TBH-Q-Z, DN	10,00	M	2 121,74	21 217,40
9	811371111 Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop DN 300	3,00	M	555,38	1 666,14
10	899874721 D+M Revizní šachta	1,00	KUS	12 800,00	12 800,00
				Celkem :	35 683,54
1	Zemní práce				
11	115201414 Demontáž potrubí DN 300	3,00	M	125,21	375,63
				Celkem :	375,63
9	Ostatní konstrukce a práce				
12	998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	6,05	T	296,68	1 795,21
				Celkem :	1 795,21
				Odbytová cena bez DPH:	49 817,23

SILMEX s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DEŠŤOVOU KANALIZACÍ_KOMPLET

Stavba:

Investor: Obec Staňkovice

16 Staňkovice - Zatrubnění příkopu směr Mirošovice

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	Zemní práce				
1	132201201 Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	4,13	M3	362,79	1 496,51
2	100003100 Naložení výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládce investora	2,95	M3	103,74	305,72
3	162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	2,95	M3	111,08	327,35
4	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	5,50	M3	84,87	466,79
5	175101201 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 n	1,57	M3	526,84	828,19
				Celkem :	3 424,56
4	Vodorovné konstrukce				
6	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	0,50	M3	829,53	414,77
				Celkem :	414,77
8	Potrubí				
7	811391111 D+M Potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop TBH-Q-Z, DN	5,00	M	2 121,74	10 608,70
				Celkem :	10 608,70
9	Ostatní konstrukce a práce				
8	897878452 D+M Atyp napojení kanalizace DN 400	1,00	KPL	2 197,59	2 197,59
9	998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	3,85	T	296,68	1 141,03
				Celkem :	3 338,62
Celkem	Odbytová cena bez DPH:				17 786,65

SILMEX s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DEŠŤOVOU KANALIZACÍ_KOMPLET

Stavba:

Investor: Obec Staňkovice

17 Staňkovice - Oprava po překopu

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	Zemní práce				
1	113107151 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 50 mm	136,50	M2	15,40	2 102,10
Celkem :					2 102,10
5	Komunikace				
2	577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemox	136,50	M2	372,50	50 846,25
Celkem :					50 846,25
9	Ostatní konstrukce a práce				
3	919735111 Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	94,00	M	53,49	5 028,06
4	997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	12,29	T	80,85	993,24
5	997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	12,29	T	16,74	205,65
Celkem :					6 226,95
Celkem					59 175,30

Odbytová cena bez DPH:

SILMEX s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Stavba: ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU DEŠŤOVOU KANALIZACÍ_KOMPLET

Investor: Obec Staňkovice

18 Staňkovice - Překop směr Mirošovice

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
---------	------	----------	------	------	--------

1	Zemní práce				
1	113107151 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z recyklátu tl 50 mm	24,60	M2	15,40	378,84
Celkem :					378,84

5 Komunikace

2	577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemoc	24,60	M2	372,50	9 163,50
Celkem :					9 163,50

9 Ostatní konstrukce a práce

3	919735111 Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 50 mm	22,00	M	53,49	1 176,78
4	997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	2,46	T	80,85	198,89
5	997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	2,46	T	16,74	41,18
Celkem :					1 416,85

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

10 959,19

Sazba DPH

21,00

DPH celkem

315 465,65

Odbytová cena bez DPH:

1 502 217,40

STAVBA CELKEM

Odbytová cena s DPH:

1 817 683,05