



# **Smlouva o dílo**

**č. : S14-055-0074**

**na akci:**

**Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci  
Staňkovice a Ostašov**

**Smlouva o dílo**  
dle §536 a násl. obchodního zákoníku  
č. S14-055-0074

## **1. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel:**  
se sídlem:

**Obec Staňkovice**  
Staňkovice 30  
285 04 Uhlířské Janovice  
tel.: 327 542 212, 728 157 879  
[ous@mujibox.cz](mailto:ous@mujibox.cz)

**Zastoupený:**  
ve věcech smluvních:  
ve věcech plnění a převzetí díla:

Jaroslav Urban, starosta  
Jaroslav Urban, starosta

**IČ:**  
**DIČ:**

00236446  
CZ00236446 – neplátce DPH

**Bankovní spojení:**  
**č.účtu:**

Komerční banka, a.s.  
000000-0010526161/0100

**a**

**1.2 Zhotovitel:**  
se sídlem:

**SILMEX s.r.o.**  
České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

fakturační a korespondenční adresa:

Klejnská 92  
280 02 Kolín IV  
tel., fax: 321 712 832  
[info@silmex.cz](mailto:info@silmex.cz)

**Zastoupený:**

jednatel Ing. Františkem Fryšem

Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

Ing. Milanem Štěrbou, na základě plné moci  
Davidem Špátou, stavbyvedoucím

**IČ:**  
**DIČ:**

48951081  
CZ48951081

**Bankovní spojení:**  
**č.účtu:**

GE Money Bank, a.s.  
513709584/0600

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1833

## 2 Základní údaje o díle.

2.1 Název: „Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci Staňkovice a Ostašov“

2.2 Místo: obec Staňkovice, obec Ostašov

## 3. Předmět smlouvy - určení díla.

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení stavebního díla na akci „Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci Staňkovice“ dle nabídky zhotovitele č. N13-055-0177 ze dne 20.6.2013 a „Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci Ostašov“ dle nabídky zhotovitele č. N13-055-0178 ze dne 20.6.2013, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

3.2 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 3.1 zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku 5., této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

## 4 Sjednaná doba pro provedení díla.

4.1 Zhotovitel stavební práce provede:

zahájení staveních prací: 14. 08. 2013  
dokončení staveních prací : 31. 10. 2013

4.2 V případě, že v dohodnutých termínech nastanou nevhodné klimatické podmínky pro splnění technologických postupů - vytrvalý déšť, sněžení, pokles teplot pod hodnotu 0°C , není zhotovitel v prodlení s termínem plnění a termín dokončení díla se tím posouvá o počet dní, kdy tyto nevhodné podmínky trvaly.

## 5 Cena za dílo.

5.1 Dohodnutá cena za dílo dle zák.č. 526/90 Sb. o cenách činí:

5.1.1. Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci Staňkovice

Cena bez DPH 775 034,54 Kč

5.1.2. Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci Ostašov

Cena bez DPH 327 798,34 Kč

---

Cena celkem bez DPH 1 102 832,88 Kč

DPH 21 % 231 594,90 Kč

---

**Cena celkem vč. DPH 1 334 427,78 Kč**

- 5.2 Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit dohodnutou cenu v těchto případech:
- bude-li objednatelem požadována změna předmětu, technického řešení a podmínek dodávky
  - dojde-li k méně/vícepracím, které vzniknou v průběhu stavby po vzájemné dohodě vyhotovené písemně.
- 5.3 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude dopočtena a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

## **6 Financování a placení.**

Účastníci smlouvy se dohodli, že realizace díla bude financována a placena následovně:

- 6.1 Financování a plnění za realizaci sjednaného díla bude prováděno na základě dílčích faktur za skutečně provedené stavební práce odsouhlasené zástupcem zadavatele.
- 6.2 Objednatel hradí dodavateli vykonané práce měsíčně na základě vystavených faktur se splatností 30 dnů, doložených soupisem skutečně provedených prací.
- 6.3 Objednatel neposkytuje zálohy.

## **7 Předání a převzetí díla, záruka.**

- 7.1 Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v ČR.
- 7.2 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně odstranit, a to na základě oznámení vad, provedeného objednatelem písemnou formou. Zhotovitel je povinen na písemnou reklamaci reagovat do 15-ti dnů od jejího doručení. Záruka se však nevztahuje na neodborné zacházení s předmětem po jeho předání.
- 7.3 Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení §560 a násl. obchod. zák.
- 7.4 Záruční lhůta činí 36 měsíců a začíná dnem převzetí díla objednatelem.

## **8 Smluvní pokuta.**

- 8.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
- 8.1.1 Za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu plnění zakázky smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení s termínem dokončení díla.
- 8.1.2. Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti ve výši 0,5% z částky k úhradě za každý den prodlení.

## 9 Závěrečná ujednání.

- 9.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé obchodním zákoníkem. V případě vzniku sporů se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady "dobré vůle". Pokud jednání smluvních stran v takových případech nebude úspěšné, rozhodne spor soudní znalec, případně soud.
- 9.2 Tato smlouva může být oboustranně měněna písemnými dodatky, a to se souhlasem druhé strany.
- 9.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Přílohy:


- 1) Nabídkový rozpočet
- 2) Plná moc zástupce zhotovitele


ve Staňkovicích dne 13.08.2013

v Kolině dne 13.08.2013

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

  
.....  
**Jaroslav Urban**  
starosta obce  
obec Staňkovice

  
.....  
**Ing. Milan Štěrba**  
jednající na základě plné moci  
SILMEX s.r.o.



**SILMEX s.r.o.** ®  
Pražská tř. 495/03  
370 01 Čestláč-Budějovice  
IČO: 48461681 DIČ: CZ48461681

# KRYCÍ LIST OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR

<b>Název stavby</b> Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci Staňkovice			
<b>Název objektu</b>			
<b>Název části</b>	<b>Místo</b>	obec Staňkovice (okres Kutná Hora)	
	<b>IČO</b>	<b>DIČ</b>	
<b>Objednatel</b>			
<b>Projektant</b>			
<b>Zhotovitel</b>			
<b>Rozpočet číslo</b>	<b>Zpracoval</b>	<b>Dne</b>	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

## Rozpočtové náklady v CZK

A    Základní rozp. náklady	B    Doplnňkové náklady	C    Náklady na umístění stavby
1 HSV    Dodávky    775 034,54	8 Práce přesčas    0,00	13 Zařízení staveniště    0,00
2        Montáž        0,00	9 Bez pevné podl.    0,00	14 Územní vlivy    0,00
3 PSV    Dodávky	10 Kulturní památka    0,00	15 Mimostav. doprava    0,00
4        Montáž	11                            0,00	16 Provozní vlivy    0,00
5 "M"    Dodávky		17 Ostatní    0,00
6        Montáž		18 NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)    775 034,54	12 DN (ř. 8-11)    0,00	19 NUS (ř. 13-18)    0,00
20 HZS	21 Kompl. činnost    0,00	22 Ostatní náklady
<b>Projektant</b>		<b>D    Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22    775 034,54
<b>Objednatel</b>		24 15 %                    DPH
Datum a podpis	Razítko	25 21 %                    DPH    162 757,25
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)    937 791,79</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E    Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednatele    0,00
		28 Klouzavá doložka    0,00
		29 Zvýhodnění + -    0,00

# REKAPITULACE OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci Staňkovice

Objekt:

Objednatel: obec Staňkovice

Zhotovitel:

Datum: 04/2013

Stavební objekt	Popis	Cena celkem
1	2	3

1	Zemní práce	187 317,69
4	Vodorovné konstrukce	17 005,37
8	Potrubí	434 956,70
9	Ostatní konstrukce a práce	135 754,78
	<u>Celkem</u>	<u>775 034,54</u>

# OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci Staňkovice  
 Objekt:

Objednatel: obec Staňkovice

Zhotovitel:

Datum: 04/2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková		Cena celkem
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Zemní práce</b>				
1	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneuim nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	166,500	843,56	187 317,69
2	100003100	Naložení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	69,200	103,74	140452,74
3	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	69,200	111,08	7178,81
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku investora	m3	69,200	15,76	7686,74
5	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	51,250	526,84	1090,59
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,050	84,87	27000,55
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				3908,26
7	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžezného	m3	20,500	829,53	17 005,37
8		<b>Potrubí</b>				17005,37
8	811391111	D+M Potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop TBH-Q-Z, DN 400	m	205,000	2121,74	434 956,70
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				434956,70
9	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	1015,43	135 754,78
10	895745124	Uliční vpust TBV-Q	kus	4,000	7208,32	4061,72
11	897878451	D+M Napojení UV svodným potrubím KG DN 160 do dešťové kanalizace	kpl	4,000	2592,67	28833,28
12	899874721	D+M Revizní šachta vč. poklopu	kus	5,000	12800,00	10370,68
13	995673721	Vytyčení správcí sítí	kpl	1,000	10000,00	64000,00
14	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	62,320	296,68	10000,00
		<b>Celkem</b>				18469,10
						<b>775 034,54</b>



# KRYCÍ LIST OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby	Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci Ostašov		
Název objektu			
Název části	Místo	obec Staříkovice (okres Kutná Hora)	
	IČO	DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 327 798,34	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Územní vlivy 0,00
3 PSV Dodávky	10 Kulturní památka 0,00	15 Mimostav. doprava 0,00
4 Montáž	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky		17 Ostatní 0,00
6 Montáž		18 NUS z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) 327 798,34	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 327 798,34
<b>Objednatel</b>		24 15 % DPH
Datum a podpis	Razítko	25 21 % DPH 68 837,65
<b>Zhotovitel</b>		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 396 635,99</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednatel 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

# REKAPITULACE OCENĚNÉHO VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci Ostašov

Objekt:

Objednatel: obec Staňkovice

Zhotovitel:

Datum: 04/2013

Stavební objekt	Popis	Cena celkem
1	2	3
1	Zemní práce	23 484,76
4	Vodorovné konstrukce	8 295,30
8	Potrubí	212 174,00
9	Ostatní konstrukce a práce	83 844,28
	<u>Celkem</u>	<u>327 798,34</u>

# OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Zatrubnění příkopu dešťovou kanalizací v obci Ostašov  
 Objekt:

Objednatel: obec Starákovice  
 Zhotovitel:  
 Datum: 04/2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				23 484,76
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,000	362,79	7255,80
2	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000	34,08	681,60
3	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	25,000	526,84	13171,00
4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	28,000	84,87	2376,36
4		Vodorovné konstrukce				8 295,30
5	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	10,000	829,53	8295,30
8		Potrubí				212 174,00
6	811391111	D+M Potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop TBH-Q-Z, DN 400	m	100,000	2121,74	212174,00
9		Ostatní konstrukce a práce				83 844,28
7	831372193	Napojení betonové trouby na stávající dešťovou kanalizaci	kus	1,000	2351,29	2351,29
8	987875784	D+M Ochranná ocelová mříž (namontována na výtok kanalizace)	kus	1,000	2441,08	2441,08
9	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1015,43	2030,86
10	895745124	Uliční vpust TBV-Q	kus	2,000	7208,32	14416,64
11	897878451	D+M Napojení UV svodným potrubím KG DN 160 do dešťové kanalizace	kpl	2,000	2592,67	5185,34
12	899874721	D+M Revizní šachta vč. poklopu	kus	3,000	12800,00	38400,00
13	995673721	Vytýčení správcí sítě	kpl	1,000	10000,00	10000,00
14	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	30,400	296,68	9019,07
		<b>Celkem</b>				<b>327 798,34</b>